

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **KONSERWACJA I RESTAURACJA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W JANUSZEWICACH DZIAŁKA NR. EWID.183 OBRĘB EWID. 0008 JANUSZEWICE GM. KLUCZEWSKO**

Budowa: **KONSERWACJA I RESTAURACJA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W JANUSZEWICACH**

Nazwa obiektu lub robót: **KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W JANUSZEWICACH**

Nazwy i kody CPV: **45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych**
45453100-8 Roboty renowacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

Zamawiający: **PARAFIA PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W JANUSZEWICACH JANUSZEWICE 53A, 29-120 KLUCZEWSKO**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	KONSERWACJA I RESTAURACJA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W JANUSZEWICACH DZIAŁKA NR. EWID.183 OBREB EWID. 0008 JANUSZEWICE GM. KLUCZEWSKO		
1	Element	WNĘTRZE KOŚCIOŁA -WYKONANIE NOWYCH POWŁOK MALARSKICH		
1.1		Kalkulacja własna: Zabezpieczenie ołtarzy obrazów , epitafium, ławek oraz pozostałych elementów wyposażenia i wystroju kościoła przed uszkodzeniami mechanicznymi i zachlapaniem farbą	kpl	1
1.2		Kalkulacja własna: Przegląd tynków pod kątem przyczepności do podłoża z wykonaniem niezbędnej iniekcji	kpl	1
1.3	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 nawa prezbiterium zakrystia sufity+spód churu		
		5,7*(14,6+7,3)*2 = 249,660000 5,25*(6,1+4,1)*2 = 107,100000 5,25*(5,5+4,4)*2 = 103,950000 -4,1*5,25*2 = -43,050000 14,6*7,3+6,1*4,1+5,5*4,4+2,2*7,3 = 171,850000 -4,1*5,25*2 = -43,050000 Ogółem: 546,46	m2	546,46
1.4	KNR 1901/701/4	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach-przyjęto 2% powierzchni nawa prezbiterium zakrystia sufity+spód churu		
		5,7*(14,6+7,3)*2*0,02 = 4,993200 5,25*(6,1+4,1)*2*0,02 = 2,142000 5,25*(5,5+4,4)*2*0,02 = 2,079000 (14,6*7,3+6,1*4,1+5,5*4,4+2,2*7,3)*0,02 = 3,437000 -4,1*5,25*2*0,02 = -0,861000 Ogółem: 11,79	m2	11,79
1.5	KNR 1901/639/2	Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych	m2	11,79
1.6	KNR 1901/724/1 (2)	Tynki wewnętrzne, na podłożach ceramicznych, o powierzchni ponad 5 m2, zwykłe kat.III, na ścianach płaskich, wapno suchogaszone	m2	11,79
1.7	KNR 17/2608/3	Gruntowanie preparatem wzmacniającym pod farby krzemianowe ściany		
		589,81 = 589,810000 Ogółem: 589,81	m2	589,81
1.8	KNR 1901/1302/2	Malowanie 2-krotnie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową w kolorach	m2	589,81
1.9	KNR 202/1610/1 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 10 m, nakłady podstawowe+dzierżawa rusztowań		
		5,75*(14,6*2+(7,5-0,63*2)*2) = 239,660000 5,25*(6,1*2+(4,1+0,63*2)*2) = 120,330000 5,2*(5,4*2+(4,3-0,63*2)*2) = 87,776000 Ogółem: 447,77	m2	447,77
1.10	KNR 202/1605/4 (1)	Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 9 m, nakłady podstawowe+dzierżawa		
		(14,6-0,63*2)*(7,0-0,63*2) = 76,571600 (6,0-0,63*2)*(4,3-0,63*2) = 14,409600 Ogółem: 90,98	m2	90,98
1.11	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km 11,79*0,02		
		= 0,235800 Ogółem: 0,24	m3	0,24
2	Element	PARAPETY		
2.1	KNR 202/129/2	Parapety dewniane nad grzejnikami szer.20cm gr.3cm kolor jak ławki czy inne elementy wyposażenia 2,5*4+1,5*2		
		= 13,000000 Ogółem: 13,00	mb	13,00
3	Element	POMOSTY NA STRYCHU+DOCIEPLENIE+ZABEZP. OWADOBÓJCZE I OGNIOWE CZ.BELEK+KOMINKI		
3.1		Kalkulacja własna: Czyszczenie stropu z zanieczyszczeń z pakowaniem w worki i wywozem	kpl	1
3.2	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, lambda =0,032W/mKpozioma z płyt układanych na sucho,gr.10cm na miankę 14,6*7,3+6,1*4,1+5,5*4,4		
		= 155,790000 Ogółem: 155,79	m2	155,79
3.3	KNR 202/613/4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, lambda =0,032W/mK pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę-gr.5cm	m2	155,79
3.4	KNR 401/420/2	Wykonanie pomostów poziomych z desek impregnowanych gr38mm na krawędziakach 6x15cm pomost 0,8*50,0		
		= 40,000000 Ogółem: 40,00	m2	40,00
3.5	KNRW 401/611/1	Odrzybianie elementów drewnianych przy użyciu strugów i siekier, z kory i innych zanieczyszczeń	m2	4,0
3.6	KNRW 401/613/3	Odrzybianie przez powlekanie preparatem np Hylotox bali lub krawędziaków, do 10 m2, 2-krotne-3krotnie	m2	4,0
3.7	KNRW 401/613/3	Odrzybianie przez powlekanie preparatem Ogniochron bali lub krawędziaków, do 10 m2, 2-krotne	m2	4,0
3.8		Kalkulacja własna:Wykonanie kominków wentylacyjnych zabezpieczonych w strefie strychu nawietrakami z daszkami	kpl	5
4	Element	KONSERWACJA ZACHOWAWCZA EPITAFIUM		
4.1		Konserwacja zachowawcza epitafium zgodnie z punktem 9 str10 projektu	kpl	1
5	Element	KOMPLEKSOWY REMONT DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DO KOŚCIOŁA I ZAKRYSTII		
5.1		Kalkulacja własna:Kompleksowy obustronny remont drzwi drewnianych zgodnie z opisem do projektu poz7+8 str.7+8+9 1,6*2,4+1,0*2,1		
		= 5,940000 Ogółem: 5,94	m2	5,94